

# SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO LESENIH TALNIH OBLOG

Podlaga za parket mora biti ustrezno ravna, gladka in trdna, cementni estrih pa kompakten, brez razpok, ne pregrob in v fazi polaganja parketa tudi ustrezno suh, kar pomeni največ 2,0 % oziroma 1,8 % vlažnosti pri talnem gretju. Hkrati so med izvedbo parketa enako pomembni tudi ustrezni klimatski pogoji v prostoru in sicer zračna vlažnost med 45 in 65 % in temperatura zraka nad 16 do največ 22 °C.

Pri cementnih estrihi s toplovodnim talnim gretjem je pred izvedbo nujno potrebno izpeljati preizkusni zagon talnega gretja po predpisanem protokolu (glej: protokol toplovodno talno gretje).

Ustrezne pogoje na objektu mora zagotoviti kupec. Izvajalec ima pravico izmeriti vlago ter v dogovoru z naročnikom svetovati in sodelovati pri ukrepih za doseg optimalnih pogojev, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo parketa. Po lastni presoji pa lahko izvedbo tudi odloži ali prekine v kolikor oceni, da so pogoji neustrezni vendar mora o tem obvestiti kupca.

Ustreznost podlage (estriha) mora zagotoviti kupec medtem, ko je izvajalec dolžan preveriti stanje podlage in klimatske pogoje kot zgoraj navedeno in opozoriti kupca na opažene nepravilnosti.

Izvajalec lahko v dogovoru s kupcem sodeluje pri pripravi podlage ali njeni sanaciji.

Hkrati je tudi ustreznost klimatskih pogojev, ki morajo odgovarjati zgoraj navedenim vrednostim v prostoru dolžan zagotoviti kupec.

Izvajalec parketa je (če ni drugače dogovorjeno) dolžan material dostaviti in ga uskladiščiti v prostoru polaganja, najmanj 48 ur pred predvidenim polaganjem, da se parket naravno klimatizira.

Za material je od trenutka uskladiščenja na objektu odgovoren izključno kupec !

Priporočeno je, da se vsa dela, kot so montaža notranjih vrat, montaža grelnih teles in končno beljenje izvrši pokončani izvedbi parketa.

Kupec sam poskrbeti za ustrezno zaščito površine parketa.

V prostorih, kjer se izvaja parket, se ne sme hkrati izvajati drugih del oziroma ne sme biti v njih drugih izvajalcev. Kupec mora izvajalcu zagotoviti tudi druge delovne pogoje kot so : nemoten dostop do prostorov, popolno izpraznjenost prostorov ter dostop do električnega priključka in vode.

Parket mora po izvedbi polaganja mirovati od 7 do 14 dni (po strokovni ocena izvajalca). V tem času se v prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko kakorkoli poškodovala parket ali povzročila madeže (silikon, olje, apno,...), previdnost pa velja tudi pri hoji po površini parketa. V vsem tem času je kupec še naprej dolžan vzdrževati zahtevane klimatske pogoje v prostoru.

Po končani fazi predvidenega mirovanja parketa izvajalec oceni ali je zadovoljeno vsem pogojem potrebnim za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga kupcu ustrezne rešitve.

Posamezni nanosi laka ali olja si sledijo v razmaku 24 – 48 ur, odvisno od oprijema posameznega nanosa laka.

Lakirana površina, da zagotavlja pohodnost, mora po končani izvedbi mirovati najmanj 24 ur oziroma po posebnem navodilu izvajalca tudi dlje.

Pri prevzemu izvedbenih del ne smemo pričakovati brezhibno polakirane površine, saj delovni pogoji pri lakiranju nikoli niso optimalni oziroma enakovredni pogojem v lakirnici. Pregled kvalitete lakiranja se po vseh normativih (npr. DIN standard) ugotavlja iz stojne višine in sicer od svetlobe stran. To pomeni, da nam ob pregledovanju površine svetloba vedno sveti v hrbet ! Pregledovanje površine in prevzem parketa se vedno vršita pri dnevni svetlobi !